

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Odsłonięcie i oczyszczenie wątku ceglanego elewacji zabytkowej murowanej dzwonnicy przy zabytkowym drewnianym kościele w Radomyślu nad Sanem</b>		
1	Rozdział	<b>WYKONANIE KONSERWACJI TECHNICZNEJ - ODSŁONIĘCIE I ZABEZPIECZENIE WĄTKU CEGLANEGO ELEWACJI DZWONNICY</b>		
1.1	Element	<b>Konserwacja techniczna wątku ceglanego -</b>		
1.1.1	KNRW 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5 m <sup>2</sup> , tynki cementowo-wapienne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,2*13,80*4)-(1,20*2,20*4)-(1,20*2,60)		273,360000
		RAZEM:		273,360000
			m2	273,360
1.1.2	TZKNBK 7/301/3	Ręczne doczyszczenie, obicie pozostałości zaprawy i cementowego „narzutu” dłutami kamieniarskim, młoteczkami, szczotkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,2*13,80*4)-(1,20*2,20*4)-(1,20*2,60)		273,360000
		RAZEM:		273,360000
			m2	273,360
1.1.3	KNR 013/101/1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie podłoża poprzez zmycie przy użyciu myjki ciśnieniowej splukanie pyłu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,2*13,80*4)-(1,20*2,20*4)-(1,20*2,60)		273,360000
		RAZEM:		273,360000
			m2	273,360
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja techniczna wątku ceglanego z wykonaniem precyzyjnego czyszczenie ściernie murów z cegły, mury z detalem architektonicznym, doczyszczenie wątku ceglanego poprzez piaskowanie ścierniem kwarcowym mury		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,2*13,80*4)-(1,20*2,20*4)-(1,20*2,60)		273,360000
		RAZEM:		273,360000
			m2	273,360